

Παράρτημα Ι- Αναλυτική Οικονομική Προσφορά

Αργοστόλι

A/A	Περιγραφή Τμήματος Προμήθειας	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο	Σύνολο
1	Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, καθαρισμός και αδροποίηση επιφάνειας με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής.	ΑΤ. 1	m ²	6.300,00			
2	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφηση, εγκατεστημένου, Πολυουρεθανικού τάπητα ταρτάν στίβου δύο στρώσεων ελαχίστου πάχους 14-15 mm.	ΑΤ. 2	m ²	6.300,00			
3	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων, ενδεικτικού τύπου omega	ΑΤ. 3	τεμ.	4,00			
4	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,30m	ΑΤ. 4	m ²	100,00			
							0,00
Ομαλά							
5	Γενικές εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου 8X8	ΑΤ. 5	κατ' αποκοπή	1,00			
6	Προμήθεια περίφραξης γηπέδου 8X8	ΑΤ. 6	m	224,00			
7	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφηση, εγκατεστημένου, συνθετικού χλοοτάπητα πάχους 40 mm	ΑΤ. 7	m ²	2.604,00			
8	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων, ενδεικτικού τύπου omega	ΑΤ. 3	τεμ.	4,00			
9	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,30m	ΑΤ. 4	m ²	100,00			
							0,00
Βαθύ							
10	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφηση, εγκατεστημένου, συνθετικού χλοοτάπητα πάχους 40 mm	ΑΤ. 7	m ²	6.000,00			
11	Αθλητικός Εξοπλισμός	ΑΤ. 11	κατ' αποκοπή	1,00			
							0,00
Φαρακλάτα							
12	Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα	ΑΤ. 8	m ²	6.000,00			
13	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφηση, εγκατεστημένου, συνθετικού χλοοτάπητα πάχους 40 mm	ΑΤ. 7	m ²	6.000,00			
							0,00
Ληξούρι							
14	Αποξήλωση υφιστάμενου παρκέ	ΑΤ. 9	m ²	950,00			
15	Προμήθεια – μεταφορά – τοποθέτηση και γραμμογράφηση, εγκατεστημένου, παρκέ τύπου FIBA πάχους 56,6 mm	ΑΤ. 10	m ²	950,00			
							0,00
						ΣΥΝΟΛΟ	0,00
						ΦΠΑ 24%	0,00
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%	0,00